Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	2312.9

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo aikštelės remontas, papildomai įrengiamas laiptų aptaisymas plytelėmis. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m3	3	698.56 €	2095.68 €	2535.77 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.		m^2	12	187.36 €	2248.32 €	2720.47 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai	vnt	49	743.8 €	36446.2 €	44099.9 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas 1,2 m , kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	188.36	127 €	23921.72 €	28945.28 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m^2	209.8	193.17 €	40527.07 €	49037.75 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	3 įvadai	m	7.5	600 €	4500 €	5445 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	1	300 €	300 €	363 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.18 Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	1868.92	172.82 €	322986.75 €	390813.97 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	480.81	128.15 €	61615.8 €	74555.12 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	30.3	72.82 €	2206.45 €	2669.8 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	181	114.01 €	20635.81 €	24969.33 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. U≤1.3, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	240.9	216.86 €	52241.57 €	63212.3 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.0, 2 kamerų 3 stiklų langai oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	48.05	320.12 €	15381.77 €	18611.94 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinių 5 aukšto viršutiniai langai pritaikant priešgaisriniams reikalavimams.	m²	5.88	314.77 €	1850.85 €	2239.53 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Tambūro durys Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	6.75	385.29 €	2600.71 €	3146.86 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Įėjimo ir rūsio durys.	m²	13.02	427.59 €	5567.22 €	6736.34 €
Stogų atnaujinimas							

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	696.74	153.88 €	107214.35 €	129729.36 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai	m2	52.54	119.38 €	6272.23 €	7589.4 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	45	132.3 €	5953.5 €	7203.74 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m² rūsio ploto	488.62	18.94 €	9254.46 €	11197.9 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	9	231.38 €	2082.42 €	2519.73 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	21.55 €	3555.75 €	4302.46 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	68.76 €	11345.4 €	13727.93 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	36.98 €	7026.2 €	8501.7 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	140	145.89 €	20424.6 €	24713.77 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	345	50.54 €	17436.3 €	21097.92 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	31	285.47 €	8849.57 €	10707.98 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	386	29.29 €	11305.94 €	13680.19 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1012	28.02 €	28356.24 €	34311.05 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	133	127.79 €	16996.07 €	20565.24 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	143	56.05 €	8015.15 €	9698.33 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	45	126.3 €	5683.5 €	6877.04 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Bendro poreikio reikmėms. Privaloma priemonė.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	24	82.33 €	1975.92 €	2390.86 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	48	44.61 €	2141.28 €	2590.95 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	36	60.55 €	2179.8 €	2637.56 €
						Iš viso:	1069764.23 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	18	87.34 €	1572.12 €	1902.27 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	105	58.46 €	6138.3 €	7427.34 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	140	46.83 €	6556.2 €	7933 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	110	36.51 €	4016.1 €	4859.48 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	140	58.15 €	8141 €	9850.61 €
						Iš viso:	31972.7 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	636695.97	244.49	162.63	81.86		
Paketo rodikliai	B klasė	298074.44	114.46	52.28	62.18	53.18	78.9

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1101736.93 €	476.34 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1069764.23 €	462.52 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	124896.6 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	62448.3 €	27 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1226633.53 €	530.34 €/m2
4.8.	**Rezervas**	220347.39 €	95.27 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	2312.9	54 €	124896.6 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	37468.98 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	24979.32 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	62448.3 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	124896.6 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1512.5 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	2000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	20456.48 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	37468.98 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	15612.08 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	15612.08 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 18734.48 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12489.66 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	62448.3 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	37468.98 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	24979.32 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62448.3 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	58	
Atėmus valstybės paramą	Metais	40	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	50	
Atėmus valstybės paramą	Metais	37	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1101736.93 €	89.82 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	124896.6 €	10.18 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1226633.53 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	124896.6 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	62448.3 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37468.98 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24979.32 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	265983.5 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	390880.1 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	244.49	114.46	0.076	2.2	1.2	1	1.3	2.83

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 9197-8004-6011:0001	Gyvenamųjų (butų)	64.5	26320.96	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	891.62	30791.65	7417.5	23374.15	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 9197-8004-6011:0002	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20236.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	685.49	23039.56	5702.85	17336.71	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 9197-8004-6011:0003	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20265.1	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.45	23069.09	5710.9	17358.19	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 9197-8004-6011:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.5	26320.96	1779.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07	891.62	28991.65	7417.5	21574.15	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 9197-8004-6011:0005	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20236.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	685.49	23039.56	5702.85	17336.71	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 9197-8004-6011:0006	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20265.1	1217.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54	686.45	22169.09	5710.9	16458.19	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 9197-8004-6011:0007	Gyvenamųjų (butų)	64.5	26320.96	1779.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07	891.62	28991.65	7417.5	21574.15	1.39	Ne	1.67	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 9197-8004-6011:0008	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20236.53	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	685.49	24592.84	5702.85	18889.99	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 9197-8004-6011:0009	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20265.1	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.45	23069.09	5710.9	17358.19	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 9197-8004-6011:0010	Gyvenamųjų (butų)	64.5	26320.96	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	891.62	30791.65	7417.5	23374.15	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 9197-8004-6011:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20236.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	685.49	23039.56	5702.85	17336.71	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 9197-8004-6011:0012	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20265.1	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.45	23069.09	5710.9	17358.19	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 9197-8004-6011:0013	Gyvenamųjų (butų)	64.5	26320.96	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	891.62	30791.65	7417.5	23374.15	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 9197-8004-6011:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20236.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	685.49	23039.56	5702.85	17336.71	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 9197-8004-6011:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20265.1	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.45	23069.09	5710.9	17358.19	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 9197-8004-6011:0016	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26010.82	1779.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07	881.1	28670.99	7330.1	21340.89	1.4	Ne	1.68	Ne	

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 9197-8004-6011:0017	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14588.75	4542.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1742.76 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	494.17	19624.96	4111.25	15513.71	1.81	Ne	2.17	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 9197-8004-6011:0018	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20273.26	1217.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54	686.74	22177.54	5713.2	16464.34	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 9197-8004-6011:0019	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26010.82	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	881.1	30470.99	7330.1	23140.89	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 9197-8004-6011:0020	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14588.75	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	494.17	17200.46	4111.25	13089.21	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 9197-8004-6011:0021	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20273.26	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.74	23077.54	5713.2	17364.34	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 9197-8004-6011:0022	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26010.82	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	881.1	30470.99	7330.1	23140.89	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 9197-8004-6011:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14588.75	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	494.17	17200.46	4111.25	13089.21	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 9197-8004-6011:0024	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20273.26	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.74	23077.54	5713.2	17364.34	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 9197-8004-6011:0025	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26010.82	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	881.1	30470.99	7330.1	23140.89	1.51	Ne	1.81	Ne	

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 9197-8004-6011:0026	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14588.75	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	494.17	17200.46	4111.25	13089.21	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 9197-8004-6011:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20273.26	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.74	23077.54	5713.2	17364.34	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 9197-8004-6011:0028	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26010.82	5132.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	881.1	32024.27	7330.1	24694.17	1.61	Ne	1.93	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 9197-8004-6011:0029	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14588.75	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	494.17	18753.74	4111.25	14642.49	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 9197-8004-6011:0030	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20273.26	4325.44 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2207.9 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	686.74	25285.44	5713.2	19572.24	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 9197-8004-6011:0031	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26104.68	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	884.27	30568.02	7356.55	23211.47	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 9197-8004-6011:0032	Gyvenamųjų (butų)	35.93	14662.2	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	496.66	17276.4	4131.95	13144.45	1.52	Ne	1.82	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 9197-8004-6011:0033	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20309.99	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	687.99	23115.52	5723.55	17391.97	1.46	Ne	1.75	Ne	

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 9197-8004-6011:0034	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26104.68	1779.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07	884.27	28768.02	7356.55	21411.47	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 9197-8004-6011:0035	Gyvenamųjų (butų)	35.93	14662.2	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	496.66	18829.68	4131.95	14697.73	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 9197-8004-6011:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20309.99	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	687.99	24668.8	5723.55	18945.25	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 9197-8004-6011:0037	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26104.68	5132.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	884.27	32121.3	7356.55	24764.75	1.61	Ne	1.93	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 9197-8004-6011:0038	Gyvenamųjų (butų)	35.93	14662.2	2770.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54	496.66	17929.68	4131.95	13797.73	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 9197-8004-6011:0039	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20309.99	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	687.99	23115.52	5723.55	17391.97	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 9197-8004-6011:0040	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26104.68	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	884.27	30568.02	7356.55	23211.47	1.51	Ne	1.81	Ne	

7.41	Buto/patalpos numeris: 41 9197-8004-6011:0041	Gyvenamųjų (butų)	35.93	14662.2	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	496.66	18829.68	4131.95	14697.73	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 9197-8004-6011:0042	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20309.99	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	687.99	23115.52	5723.55	17391.97	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 9197-8004-6011:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26104.68	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	884.27	30568.02	7356.55	23211.47	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 9197-8004-6011:0044	Gyvenamųjų (butų)	35.93	14662.2	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	496.66	18829.68	4131.95	14697.73	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 9197-8004-6011:0045	Gyvenamųjų (butų)	49.72	20289.58	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	687.29	23094.41	5717.8	17376.61	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.46	**Iš viso:**		2312.9	943841.01	125924.17	31971.75	1101736.93	265983.5	835753.46	68.19	81.8			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	2312.9

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo aikštelės remontas, papildomai įrengiamas laiptų aptaisymas plytelėmis. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m3	3	698.56 €	2095.68 €	2535.77 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.		m^2	12	187.36 €	2248.32 €	2720.47 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai	vnt	60	743.8 €	44628 €	53999.88 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas 1,2 m , kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	188.36	127 €	23921.72 €	28945.28 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 $W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m^2	209.8	193.17 €	40527.07 €	49037.75 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	3 įvadai	m	7.5	600 €	4500 €	5445 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	1	300 €	300 €	363 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.18 Apdaila fibrocementinės plokštės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	1868.92	184.21 €	344273.75 €	416571.24 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	480.81	128.15 €	61615.8 €	74555.12 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	30.3	72.82 €	2206.45 €	2669.8 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	181	114.01 €	20635.81 €	24969.33 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	696.74	153.88 €	107214.35 €	129729.36 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai	m2	52.54	119.38 €	6272.23 €	7589.4 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. U≤1.3, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	240.9	216.86 €	52241.57 €	63212.3 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.0, 2 kamerų 3 stiklų langai oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	38.34	320.12 €	12273.4 €	14850.81 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m^2 iki 1,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinių 5 aukšto viršutiniai langai pritaikant priešgaisriniams reikalavimams.	m^2	5.88	314.77 €	1850.85 €	2239.53 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Tambūro durys Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m^2	6.75	385.29 €	2600.71 €	3146.86 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.5 Įėjimo ir rūsio durys.	m^2	13.02	427.59 €	5567.22 €	6736.34 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	45	132.3 €	5953.5 €	7203.74 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2 rūsio ploto	488.62	18.94 €	9254.46 €	11197.9 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	3	2427.8 €	7283.4 €	8812.91 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	9	231.38 €	2082.42 €	2519.73 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	21.55 €	3555.75 €	4302.46 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	165	68.76 €	11345.4 €	13727.93 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	190	36.98 €	7026.2 €	8501.7 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	140	145.89 €	20424.6 €	24713.77 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	345	50.54 €	17436.3 €	21097.92 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	31	285.47 €	8849.57 €	10707.98 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	386	29.29 €	11305.94 €	13680.19 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1012	28.02 €	28356.24 €	34311.05 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	133	127.79 €	16996.07 €	20565.24 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	143	56.05 €	8015.15 €	9698.33 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	45	126.3 €	5683.5 €	6877.04 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Bendro poreikio reikmėms. Privaloma priemonė.	kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	24	82.33 €	1975.92 €	2390.86 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	48	44.61 €	2141.28 €	2590.95 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	36	60.55 €	2179.8 €	2637.56 €
						Iš viso:	1101660.35 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	18	87.34 €	1572.12 €	1902.27 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	105	58.46 €	6138.3 €	7427.34 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	140	46.83 €	6556.2 €	7933 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	110	36.51 €	4016.1 €	4859.48 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	140	58.15 €	8141 €	9850.61 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	800	12.61 €	10088 €	12206.48 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	302	15.44 €	4662.88 €	5642.08 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Epoksidinė danga	m²	340	34.82 €	11838.8 €	14324.95 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m^2	135	7.51 €	1013.85 €	1226.76 €
						Iš viso:	65372.97 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	636695.97	244.49	162.63	81.86		
Paketo rodikliai	B klasė	298074.44	114.46	52.28	62.18	53.18	78.9

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1167033.32 €	504.58 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1101660.35 €	476.31 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	124896.6 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	62448.3 €	27 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1291929.92 €	558.58 €/m2
4.8.	**Rezervas**	233406.66 €	100.92 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	2312.9	54 €	124896.6 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	30 %	37468.98 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	20 %	24979.32 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	62448.3 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	124896.6 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1512.5 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	2000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	20456.48 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	37468.98 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	15612.08 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	15612.08 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 18734.48 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12489.66 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	62448.3 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	37468.98 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	24979.32 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62448.3 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	59	
Atėmus valstybės paramą	Metais	41	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	51	
Atėmus valstybės paramą	Metais	38	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1167033.32 €	90.33 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	124896.6 €	9.67 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1291929.92 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	124896.6 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	62448.3 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37468.98 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24979.32 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	265983.5 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	390880.1 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	244.49	114.46	0.076	2.2	1.2	1	1.3	2.83

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 9197-8004-6011:0001	Gyvenamųjų (butų)	64.5	27039.28	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1823.06	32441.41	7417.5	25023.91	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 9197-8004-6011:0002	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20788.8	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1401.6	24307.94	5702.85	18605.09	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 9197-8004-6011:0003	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20818.15	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1403.56	24339.25	5710.9	18628.35	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 9197-8004-6011:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.5	27039.28	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1823.06	32441.41	7417.5	25023.91	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 9197-8004-6011:0005	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20788.8	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1401.6	24307.94	5702.85	18605.09	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 9197-8004-6011:0006	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20818.15	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1403.56	24339.25	5710.9	18628.35	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 9197-8004-6011:0007	Gyvenamųjų (butų)	64.5	27039.28	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1823.06	32441.41	7417.5	25023.91	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 9197-8004-6011:0008	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20788.8	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1401.6	25861.22	5702.85	20158.37	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 9197-8004-6011:0009	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20818.15	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1403.56	24339.25	5710.9	18628.35	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 9197-8004-6011:0010	Gyvenamųjų (butų)	64.5	27039.28	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1823.06	32441.41	7417.5	25023.91	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 9197-8004-6011:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20788.8	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1401.6	24307.94	5702.85	18605.09	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 9197-8004-6011:0012	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20818.15	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1403.56	24339.25	5710.9	18628.35	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 9197-8004-6011:0013	Gyvenamųjų (butų)	64.5	27039.28	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1823.06	32441.41	7417.5	25023.91	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 9197-8004-6011:0014	Gyvenamųjų (butų)	49.59	20788.8	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1401.6	24307.94	5702.85	18605.09	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 9197-8004-6011:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.66	20818.15	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1403.56	24339.25	5710.9	18628.35	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 9197-8004-6011:0016	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26720.67	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1801.55	32101.29	7330.1	24771.19	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 9197-8004-6011:0017	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14986.89	4542.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1742.76 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1010.4	20539.33	4111.25	16428.08	1.91	Ne	2.29	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 9197-8004-6011:0018	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20826.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1404.15	24348.22	5713.2	18635.02	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 9197-8004-6011:0019	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26720.67	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1801.55	32101.29	7330.1	24771.19	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 9197-8004-6011:0020	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14986.89	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1010.4	18114.83	4111.25	14003.58	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 9197-8004-6011:0021	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20826.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1404.15	24348.22	5713.2	18635.02	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 9197-8004-6011:0022	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26720.67	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1801.55	32101.29	7330.1	24771.19	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 9197-8004-6011:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14986.89	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1010.4	18114.83	4111.25	14003.58	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 9197-8004-6011:0024	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20826.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1404.15	24348.22	5713.2	18635.02	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 9197-8004-6011:0025	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26720.67	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1801.55	32101.29	7330.1	24771.19	1.62	Ne	1.94	Ne	

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 9197-8004-6011:0026	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14986.89	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1010.4	18114.83	4111.25	14003.58	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 9197-8004-6011:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20826.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1404.15	24348.22	5713.2	18635.02	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 9197-8004-6011:0028	Gyvenamųjų (butų)	63.74	26720.67	5132.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1801.55	33654.57	7330.1	26324.47	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 9197-8004-6011:0029	Gyvenamųjų (butų)	35.75	14986.89	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1010.4	19668.11	4111.25	15556.86	1.81	Ne	2.17	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 9197-8004-6011:0030	Gyvenamųjų (butų)	49.68	20826.53	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1404.15	24348.22	5713.2	18635.02	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 9197-8004-6011:0031	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26817.09	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1808.02	32204.18	7356.55	24847.63	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 9197-8004-6011:0032	Gyvenamųjų (butų)	35.93	15062.34	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1015.5	18195.38	4131.95	14063.43	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 9197-8004-6011:0033	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20864.26	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1406.7	24388.5	5723.55	18664.95	1.56	Ne	1.87	Ne	

7.34	Buto/patalpos numeris: 34 9197-8004-6011:0034	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26817.09	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1808.02	32204.18	7356.55	24847.63	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 9197-8004-6011:0035	Gyvenamųjų (butų)	35.93	15062.34	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1015.5	19748.66	4131.95	15616.71	1.81	Ne	2.17	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 9197-8004-6011:0036	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20864.26	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1406.7	25941.78	5723.55	20218.23	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 9197-8004-6011:0037	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26817.09	5132.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1808.02	33757.46	7356.55	26400.91	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 9197-8004-6011:0038	Gyvenamųjų (butų)	35.93	15062.34	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1015.5	19748.66	4131.95	15616.71	1.81	Ne	2.17	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 9197-8004-6011:0039	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20864.26	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1406.7	24388.5	5723.55	18664.95	1.56	Ne	1.87	Ne	

7.40	Buto/patalpos numeris: 40 9197-8004-6011:0040	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26817.09	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1808.02	32204.18	7356.55	24847.63	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 9197-8004-6011:0041	Gyvenamųjų (butų)	35.93	15062.34	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1015.5	18195.38	4131.95	14063.43	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 9197-8004-6011:0042	Gyvenamųjų (butų)	49.77	20864.26	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1406.7	24388.5	5723.55	18664.95	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 9197-8004-6011:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.97	26817.09	3579.07 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1779.07 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 1800	1808.02	32204.18	7356.55	24847.63	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 9197-8004-6011:0044	Gyvenamųjų (butų)	35.93	15062.34	3670.82 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1015.5	19748.66	4131.95	15616.71	1.81	Ne	2.17	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 9197-8004-6011:0045	Gyvenamųjų (butų)	49.72	20843.3	2117.54 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1217.54 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1405.26	24366.1	5717.8	18648.3	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.46		**Iš viso:**	2312.9	969599.07	132062.99	65371.26	1167033.32	265983.5	901049.84	73.26	87.83			